



## Technische Spezifikationen

Typ	LB 3300KVA
Länge (mm)	2991
Bemerkung 1	10" ISO Container HighCube
Länge Transport (mm)	2991
Breite Transport (mm)	2438
Höhe Transport (mm)	2900
Transportgewicht (kg)	10150
Transporthinweis 1	10" ISO Container HighCube ( 2,9m Hoch )
Leistung, maximal (kVA/kW)	3300kVA / 2640kW bei 400V/50Hz
Dauerleistung (kVA/kW)	3300kVA / 2640kW bei 400V/50Hz
Nennspannung (V)	400V
Frequenz (Hz)	50Hz
Schalldruckpegel (dBA)	85 in 3Meter bei 50Hz Betrieb
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
Stromversorgung	63A CEE 3P/N/PE
<b>Art.-Nr.</b>	<b>525-3300</b>

## Pluspunkte

- + Steuerung über Glasfaserkabel und dadurch die Möglichkeit sehr weite Strecken zwischen der Lastbank und der Steuerung zu generieren.
- + Sehr hohe Abtastrate bei der Aufzeichnung ( bis zu 2000 Messungen pro Sekunde )



## Passendes Zubehör:

Kabel CU SP 150mm<sup>2</sup>, 10m konfektioniert

Kabel CU SP 150mm<sup>2</sup>, 25m konfektioniert

Kabel CU SP 150mm<sup>2</sup>, 50m konfektioniert

## Alternative Produkte:

Lastwiderstand 1500 kVA

Lastwiderstand 3000 kVA

Lastwiderstand 6000 kVA

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/525-3300>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

