



MESSESTAND TWF

I MASCHINEN- UND GERÄTEVERMIETUNG
I TEMPORÄRE INFRASTRUKTUR
I BAULOGISTIK

© 2025 Zeppelin-Rental.de • Home / Referenzen / Referenz Messestand TWF / Bildquelle: Kilian Bishop

KURZBESCHREIBUNG

Zur bauma 2025 präsentierte sich der Tiefbauspezialist TWF mit einem zweigeschossigen Messestand in modularer Bauweise – realisiert von Zeppelin Rental. Die Anlage umfasste 16 Module auf rund 240 Quadratmetern Fläche und wurde in nur sieben Tagen errichtet. Besonderes Augenmerk lag auf der Integration in die bereits aufgestellten Exponate des Kunden: Die Module wurden mithilfe eines speziellen LKW-Ladekrans zentimetergenau zwischen die Konstruktionen eingebracht. Neben Empfangsbereich, Lager, Bar und VIP-Zone bot die Anlage auch eine Dachterrasse, eine Küche sowie Aufenthaltsbereiche für Mitarbeitende.

LEISTUNGSUMFANG

Zeppelin Rental verantwortete die vollständige Umsetzung des modularen Messestands für TWF – von der Planung und Statik über Brandschutz und Genehmigungen bis hin zur Bauausführung und Möblierung. Bereits in der Planungsphase wurde die Gebäudeform so konzipiert, dass sie sich nahtlos in die zuvor von TWF errichteten Exponate einfügte – eine zentrale Herausforderung, die eine enge Abstimmung und präzise Terminplanung für Anlieferung, Montage und Abtransport erforderte.

Nach der Anlieferung folgten die Nivellierung und der Innenausbau. Dank einer Vorfertigungsquote der Module von 85 Prozent beschränkten sich die Arbeiten vor Ort auf ein notwendiges Minimum; ein entscheidender Faktor zur Vermeidung von Zeitverzögerungen. In fünf Tagen koordinierte Zeppelin Rental die Verlegung von Messeteppich und WPC-Dielen, die Installation einer Küchenzeile, einer Bar sowie Infrarot-Heizstrahlern. Verbaute Akustikdecken in den Eventmodulen förderten zudem eine angenehme Raumakustik.

Ein besonderes Highlight war das offen gestaltete Raumkonzept, das den Hospitality-Bereich mit Innen- und Außenflächen nahtlos verbindet. Je nach Wetterlage eröffnete sich der Blick auf den Messestand entweder durch die teilweise verglaste Fassade aus dem Innenraum, von einer überdachten Terrasse direkt vor dem Gebäude oder von der rund 60 Quadratmeter großen Dachterrasse.

Nach Veranstaltungsende wurde die Anlage innerhalb von vier Tagen demontiert und anschließend abtransportiert.

 **STANDORT:** München

 **ZEITRAUM:** 04/2025

 **AUFTRAGGEBER:**
TWF International GmbH

 **MODULE:** 16

 **FLÄCHE:** 240 m²

 **BAUZEIT:** 7 Tage

 **PROJEKTART:** Miete

III WIR HABEN DAS ZEUG DAZU.

ZEPPELIN 



Zeppelin Rental
verantwortete die
Materialanlieferung
für die hölzerne
Terrasse

Die Dachterrasse wurde mit robusten
WPC-Dielen ausgestattet



Große Glasele-
mente sorgten für
viel Tageslicht

Infrarot-Heizer
im Außenbereich
sorgten für eine
sichere Nutzung
– unabhängig
vom Wetter



I MASCHINEN- UND GERÄTEVERMIETUNG
I TEMPORÄRE INFRASTRUKTUR
I BAULOGISTIK

III WIR HABEN DAS ZEUG DAZU.