



KITA KINDERINSEL

I MASCHINEN- UND GERÄTEVERMIETUNG
I TEMPORÄRE INFRASTRUKTUR
I BAULOGISTIK

© 2025 Zeppelin-Rental.de · Home / Referenzen / Referenz RS Kita Kinderinsel / Bildquelle: X21.de – Reiner Freese

KURZBESCHREIBUNG

Die Fachabteilung Raumsysteme von Zeppelin Rental realisierte im Auftrag der Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen gGmbH in kürzester Zeit eine komplette Kindertagesstätte in modularer Bauweise. Die 27 Module umfassende Anlage mit einer Gesamtfläche von rund 400 Quadratmetern dient als Übergangslösung, während das bestehende Kita-Gebäude umfangreich saniert wird. Innerhalb von nur drei Tagen konnte das Gebäude vor Ort aufgebaut werden – zwei Monate nach Auftragserteilung wurde die Kita übergeben und der Betrieb aufgenommen.

LEISTUNGSUMFANG

Zeppelin Rental verantwortete sämtliche Leistungen – von der Planung über Lieferung und Montage bis hin zur Umsetzung der sicherheitstechnischen Anforderungen wie die Installation einer Brandmeldeanlage. Eine besondere Herausforderung war die sehr begrenzte Aufstell- und Bewegungsfläche am Standort.

Herzstück der Einrichtung sind zwei rund 60 Quadratmeter große Gruppenräume, ergänzt durch Bewegungs- und Schlafräume. Zudem gibt es eine kindgerecht gestaltete Ausgabe- und Spülküche, Sanitärbereiche, einen Technik-/Waschmaschinenraum, zwei Garderoben sowie einen rund 50 Quadratmeter großen Flur. Die Anlage bietet Platz für rund 50 Kinder.

Dank der Fertigung in Berlin-Hohenschönhausen konnten die Module werkseitig vorproduziert werden – inklusive moderner Heizkörper mit kindersicherer Verkleidung und Verbundsicherheitsglas an Fenstern und Türen.

Der anschließende Innenausbau vor Ort dauerte nur drei Tage: Die Raummodule wurden verbunden, abgedichtet, Schnittstellen geschlossen und Details wie Fingerklemmschutz an allen Türen umgesetzt. Für zusätzliche Sicherheit sorgen kindgerechte Eingangstüren mit elektronischer Betätigung und erhöhtem Türdrücker.

Abgerundet wurde der Innenausbau durch einen strapazierfähigen PVC-Bodenbelag, schallabsorbierende Decken für eine angenehme Raumakustik sowie Rollläden als effektiven Sonnenschutz.

Die Anlage erfüllt sämtliche Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).

 **STANDORT:** Berlin

 **ZEITRAUM:** 2025

 **AUFTRAGGEBER:** Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen gGmbH

 **MODULE:** 27

 **FLÄCHE:** 400 m²

 **BAUZEIT:** 3 Tage

 **PROJEKTART:** Miete

III WIR HABEN DAS ZEUG DAZU.

ZEPPELIN 



Die Anlage umfasst kindgerechte Toiletten mit Waschbecken in verschiedenen Höhen sowie ein Personal-WC



Die 27 Module bieten unter anderem Platz für eine Ausgabe- sowie Spülküche

Herzstück der Einrichtung sind zwei Gruppenräume mit rund 60 Quadratmetern Fläche



Eingangstüren mit elektronischer Betätigung und erhöhtem Türdrücker sorgen für zusätzliche Sicherheit

- I MASCHINEN- UND GERÄTEVERMIETUNG**
- I TEMPORÄRE INFRASTRUKTUR**
- I BAULOGISTIK**